

西昌钢钒炼铁厂关于二号高炉休风 检修的报告

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

西昌钢钒炼铁厂计划休风对二号高炉更换布料溜槽及风口，检修时间 2026 年 4 月 15 日 07:30—18:00，休风、送风过程有部分煤气及烟尘从专用煤气放散塔放散外排，可能对西昌钢钒厂区周边环境造成一定影响。具体情况汇报如下：

一、二号高炉休风时间，2026 年 4 月 15 日 07:30—18:00 休风，预计 10.5 小时。休风过程炉内减压煤气走荒煤气管道点火放散，短时间有部分烟尘外排，休风过程废气排放时间约 30 分钟。送风过程炉内压力达不到能动接收要求，含烟尘废气走荒煤气管道点火放散，送风过程废气排放时间约 15 分钟。

二、为最大程度减轻区域环境的影响，力争将环境影响降到最低，西昌钢钒炼铁厂将采取如下控制措施：

（一）精心组织、优化操作，从物质、材料、人员方面做好充分准备，严格执行高炉休、送风方案，认真落实污染物防控措施，确保安全顺利完成高炉定修任务。

（二）协调能源动力公司，提前对二号高炉荒煤气放散塔及配套设施进行全面检查维护，确保煤气放散系统正常投运。

(三) 按照“降浓度、减总量”要求，做好其他污染源的排放管控。

(四) 做好公示告知工作。

特此报告。

攀钢集团西昌钢铁有限公司炼铁厂

2026年4月14日

